COMUNE DI PARMA

PROVINCIA DI PARMA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA STRADA TRAVERSETOLO (SP 513R) - STRADA BODRIO NEL COMUNE DI PARMA

COMMITTENTE:

COMUNE DI PARMA
Via Strada Repubblica 1, 43121 - Parma (PR)
Tel. 0521 40521
C.F. / P.Iva: 00162210348
PEC: comunediparma@postemailcertificata.it
Referente: ING. MANCINI ANDREA

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA:

F-INGEGNERIA S.R.L.
via Danilo Gazzani 8/2, 40012 - Calderara di Reno (BO)
Tel. Uff. 051 02 66 175
C.F. / P.Iva: 03891501201
mail: info@f-ingegneria.it

PROGETTISTA GENERALE:
Ing. Gianfranco Flotta

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
Geom. Marco Martignoni
Ing. Alessia Cianci
Ing. Andrea Martinelli
Ing. Litrice Djoupou

CONTENUTO:

ANALISI PREZZI

COMMESSA	LOTTO	AMBITO	DISCIPLINA	FASE	ELABORATO	REVISIONE	FILE: CME.04
25.183	-	PRO	AR	PFTE	CME.04	00	SCALA: -

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA	DISEGNATO DA	VERIFICATO DA	APPROVATO DA
Revisione00	Emissione REV.00	09/04/2026	MM	GF	GF
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

DOCUMENTO: XRIF_CARTIGLIO.dwg

Il presente documento è di proprietà di F-INGEGNERIA S.R.L.. A termini di legge ogni diritto è riservato. This document is the property of F-INGEGNERIA S.R.L.. All rights are reserved according to law.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 NP.01	Fornitura e posa in opera di sistema di trattamento acqua superficiale composto da elementi prefabbricati quali: pozzetto scolmatore, disoleatore statico/separatore oli e vasca per laminazione con relativa lastra di copertura e relativi chiusini in ghisa 70x70 classe D400, comprenso il trasporto in cantiere e relazione di calcolo, tavole strutturali per deposito sismico firmata da tecnico abilitato, escluso il solo scarico del materiale mediante autogrù **E L E M E N T I:**				
	(E) [01] Pozzetto scolmatore da cm.125x130xh130+20cop. da Interrare, ... cadauno	1,000	1´600,00	1´600,00	MAT/PR
	(E) [02] Disoleatore Statico/Separatore Oli cm.180x300xh200 portata 2 ... cadauno	1,000	8´800,00	8´800,00	MAT/PR
	(E) [03.BIS] Vasca prefabbricata da mc.21,0 dim. est. cm.246x520xH200 sen ... cadauno	1,000	5´280,00	5´280,00	MAT/PR
	(E) [04.BIS] Lastra di Copertura Carrabile H=20 cm. da cm.246x520xH20 con ... cadauno	1,000	2´320,00	2´320,00	MAT/PR
	(E) [05] Chiusino ghisa 70x70 classe D400 telaio est. cm.70x70/ int. ... cadauno	6,000	240,00	1´440,00	MAT/PR
	(E) [06] Trasporto con bilico in cantiere, escluso lo scarico cadauno	2,000	600,00	1´200,00	TR/AT
	(E) [07] Relazione di calcolo, tavola strutturale specifica per depos ... cadauno	1,000	1´050,00	1´050,00	MAT/PR
	(E) [08] Kit sollevamento con n.2 pompe composto da: Quadro elettrico ... cadauno	1,000	5´850,00	5´850,00	MAT/PR
	(E) [09] Kit di accoppiamento rapido Elettropompe Sommerse composto d ... cadauno	1,000	1´350,00	1´350,00	MAT/PR
	(E) [10] Maggiorazione per fornitura Piping in Acciaio Inox AISI 304 ... cadauno	1,000	500,00	500,00	MAT/PR
	(E) [M01.001.020] Comune edile (qt=2*16) ora	32,000	26,39	844,48	MDO/RU
	Sommano euro			30´234,48	
	Spese Generali 16.00% * (30 234.48) euro			4´837,52	
	Sommano euro			35´072,00	
	Utili Impresa 10% * (35 072.00) euro			3´507,20	
	T O T A L E euro / a corpo			38´579,20	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 2 01	Pozzetto scolmatore da cm.125x130xh130+20cop. da Interrare, realizzato in C.A.V. monoblocco con materiali certificati CE e contenuto di riciclato secondo i requisiti indicati nei Criteri Ambientali Minimi (CAM), calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK >55 N/mm²), conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1 e UNI 11104 per le classi di esposizione XC4, XS3-XD3, XF1, XA2, armature interne in acciaio ad aderenza migliorata, fibre d'acciaio (se previsto), additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale (se previsto), corredato di attestazioni Resistenza Chimica e Reazione al Fuoco rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. Il Pozzetto Scolmatore viene fornito completo di: - lastra di copertura carrabile traffico pesante per carichi di prima categoria h=20 cm. con n.1 foro da cm.60x60 per ghisa classe D400 (ghisa esclusa). euro / cadauno			1´600,00	MAT/PR
Nr. 3 02	Disoleatore Statico/Separatore Oli cm.180x300xh200 portata 20 lt/sec da interrare, realizzato in C.A.V. monoblocco con materiali certificati CE e contenuto di riciclato secondo i requisiti indicati nei Criteri Ambientali Minimi (CAM), calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK >55 N/mm²), conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1 e UNI 11104 per le classi di esposizione XC4, XS3-XD3, XF1, XA2, armature interne in acciaio ad aderenza migliorata, fibre d'acciaio (se previsto), additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale (se previsto), corredato di attestazioni Resistenza Chimica e Reazione al Fuoco rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. CARATTERISTICHE TECNICHE: Volume Carico Fanghi mc.2,00. Capacità di stoccaggio Liquidi Leggeri lt.672. Disoleatore Statico con marcatura CE conforme alla Norma UNI EN 858-1, in monoblocco c.a.v. completo di: -N.1 foro di entrata-uscita per tubazioni DN250; -N.1 raccordo innesto in entrata con guarnizione in gomma elastomerica e relativo deflettore di calma in acciaio inox AISI 304; -N.2 setti in c.a.v.; -N.1 filtro per coalescenza realizzato con Moduli/Pacchi Lamellari con struttura alveolare; -N.1 dispositivo di chiusura automatica del tipo otturatore a galleggiante in acciaio inox AISI 304; -lastra di copertura carrabile traffico pesante h=20 cm. con n.3 fori da cm.60X60 per ghisa (ghisa esclusa); -manuale uso e manutenzione. euro / cadauno			8´800,00	MAT/PR
Nr. 4 03.BIS	Vasca prefabbricata da mc.21,0 dim. est. cm.246x520xH200 senza cop. peso: ql.132,0 circa, da interrare con pareti tronco-coniche dello spessore di cm.10,5/12,5 circa, fondo dello spessore di cm.15 circa, rinforzata con n.2 pilastri verticali in c.a.v., realizzata in C.A.V. monoblocco con materiali certificati CE e contenuto di riciclato secondo i requisiti indicati nei Criteri Ambientali Minimi (CAM), calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK >55 N/mm²), conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1 e UNI 11104 per le classi di esposizione XC4, XS3-XD3, XF1, XA2, armature interne in acciaio ad aderenza migliorata, fibre d'acciaio (se previsto), additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale (se previsto), corredata di attestazioni Resistenza Chimica e Reazione al Fuoco rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN, trattata con pittura elastomerica protettiva antifessurazione Elastocolor delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata resistenza chimica. euro / cadauno			5´280,00	MAT/PR
Nr. 5 04.BIS	Lastra di Copertura Carrabile H=20 cm. da cm.246x520xH20 con n.2 fori d'ispezione da cm.60x60 per ghisa (ghisa esclusa), peso: ql.63,6. Portata lastra: 7000 kg/mq. Lastra di Copertura realizzata in C.A.V. monoblocco con materiali certificati CE e contenuto di riciclato secondo i requisiti indicati nei Criteri Ambientali Minimi (CAM), calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK >55 N/mm²), conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1 e UNI 11104 per le classi di esposizione XC4, XS3-XD3, XF1, XA2, armature interne in acciaio ad aderenza migliorata, fibre d'acciaio (se previsto), additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale (se previsto), corredata di attestazioni Resistenza Chimica e Reazione al Fuoco rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. euro / cadauno			2´320,00	MAT/PR
Nr. 6 05	Chiusino ghisa 70x70 classe D400 telaio est. cm.70x70/ int. cm.56,6x55,8, peso: kg.50,50. Prodotto in ghisa sferoidale. euro / cadauno			240,00	MAT/PR
Nr. 7 06	Trasporto con bilico in cantiere, escluso lo scarico euro / cadauno			600,00	TR/AT
Nr. 8 07	Relazione di calcolo, tavola strutturale specifica per deposito sismico firmata da tecnico abilitato euro / cadauno			1´050,00	MAT/PR
Nr. 9 08	Kit sollevamento con n.2 pompe composto da: Quadro elettrico di comando e controllo con logica PLC cablato in cassa metallica IP55 con rapporto di prova individuale, da installare a parete; allarme ottico acustico e contaore digitale; regolatori di livello (galleggianti) installati in vasca completi di contrappeso e staffa di regolazione; n.2 elettropompe sommergibili da 2,0 kw con alimentazione trifase Q=38mc/h P=5mt (Qmax=44mc/h Pmax=16mt); tubazione di mandata in pvc PN16; valvola di ritegno a palla in ghisa/PVC; catena in acciaio inox oer estrazione elettropompa; raccordi in PVC PN16 ad incollaggio; minuteria e staffe in acciaio inox. Compreso montaggio in vasca escluso collegamenti elettrici. euro / cadauno			5´850,00	MAT/PR
Nr. 10 09	Kit di accoppiamento rapido Elettropompe Sommerse composto da: integrazione fornitura di n.2 piedi di accoppiamento in ghisa, n.4 tubi guida in acciaio inox AISI 304 3\4" tagliati a misura, n.2 nasi di connessione tubi guida, carpenteria e ferramenta inox AISI 304. euro / cadauno			1´350,00	MAT/PR
Nr. 11 10	Maggiorazione per fornitura Piping in Acciaio Inox AISI 304 tagliato a misura completo di valvole di ritegno/ saracinesca in ghisa filettata, bochettone/i di connesione in acciaio inoc AISI 316, pezzi speciali previsti,				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				
	carpenteria e ferramenta inox AISI 304.				
	euro / cadauno			500,00	MAT/PR
Nr. 12	Comune edile				
M01.001.020	euro / ora			26,39	MDO/RU

Calderara di Reno, 15/04/2026

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E				

EDIL IMPIANTI 2 Srl
Via Andrea Costa, 139 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Tel. 0541 626370
C.F.\P.I.\N.Isc.Reg.Imprese di Rimini 04097670402 - R.E.A. di Rimini N.325282
Capitale Sociale Euro 150.000,00 i.v. - www.edilimpianti.it - info@edilimpianti.it
SOCIO UNI Licenza 0260 del 12/04/2023

Spett.le
F-INGEGNERIA SRL
VIA DANILO GAZZANI 8/2
CALDERARA DI RENO (BO)
ITALIA

Destinatario merce
NUOVA ROTATORIA
LOC. BOTTEGHINO
PARMA (PR)
ITALIA

Cod. Cli.	IVA	Partita IVA	Codice fiscale		Numero preventivo	Data preventivo	Validità	Pag.
9.165					**PR/2026/0001053/MZ**	**26/03/2026**	20/04/2026	1 / 5

Codice e descrizione pagamento	Banca d'appoggio
50% ALL'ORDINE/S.DO ANTIC. ALLA CONSEGNA	

Oggetto	Contatto	Tipo documento
TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	GEOM.MARTIGNONI 3451611149	***PREVENTIVO***

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
MAT	L'intera produzione EDIL IMPIANTI 2 è progettata e costruita secondo quanto prescritto dalle vigenti norme di legge: Legge 1086/71, Legge 64/74, DM 17.01.2018, e' realizzata con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK> 55 N/mm²), conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1 e UNI 11104 per le classi di esposizione XC4 (resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XD3-XS3 (resistente alla corrosione indotta da cloruri), XF1 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti), XA2 (resistente ad ambienti chimici aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua presente nel terreno), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C.	N.		0,00	0,00	0,00	0,00	22
---	---	N.		0,00	0,00	0,00	0,00	22
SCOLM2-20	Pozzetto Scolmatore da cm.125x130xh130+20cop. da Interrare, prodotto in SERIE DICHIARATA, prodotto con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzato in C.A.V. monoblocco con materiali certificati CE e contenuto di riciclato secondo i requisiti indicati nei Criteri Ambientali Minimi (CAM), calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK >55 N/mm²), conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1 e UNI 11104 per le classi di esposizione XC4, XS3-XD3, XF1, XA2, armature interne in acciaio ad aderenza migliorata, fibre d'acciaio GREESMIX5® (se previsto), additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale IDROCONCRETE 1200® (se previsto), corredato di attestazioni Resistenza Chimica e Reazione al Fuoco rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. Il Pozzetto Scolmatore viene fornito completo di: - N.3 fori max DN350 (entrata, uscita e by-pass); - lastra di copertura carrabile traffico pesante per carichi di prima categoria h=20 cm. con n.1 foro da cm.60x60 per ghisa classe D400 (ghisa esclusa). Peso: ql.14,2+8,1	N.	1,00	2.000,00	20,00	0,00	1.600,00	22
DISCE20A-PL-20	Disoleatore Statico/Separatore Oli cm.180x300xh200 portata 20 lt/sec da interrare, prodotto in SERIE DICHIARATA con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzato in C.A.V. monoblocco con materiali certificati CE e contenuto di riciclato secondo i requisiti indicati nei Criteri Ambientali Minimi (CAM), calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK >55 N/mm²), conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1 e UNI 11104	N.	1,00	11.000,00	20,00	0,00	8.800,00	22

EDIL IMPIANTI 2 Srl
Via Andrea Costa, 139 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Tel. 0541 626370
C.F.\P.I.\N.Isc.Reg.Imprese di Rimini 04097670402 - R.E.A. di Rimini N.325282
Capitale Sociale Euro 150.000,00 i.v. - www.edilimpianti.it - info@edilimpianti.it

Spett.le
F-INGEGNERIA SRL
VIA DANILO GAZZANI 8/2
CALDERARA DI RENO (BO)
ITALIA

Destinatario merce
NUOVA ROTATORIA
LOC. BOTTEGHINO
PARMA (PR)
ITALIA

Cod. Cli.	IVA	Partita IVA	Codice fiscale		Numero preventivo	Data preventivo	Validità	Pag.
9.165					**PR/2026/0001053/MZ**	**26/03/2026**	20/04/2026	2 / 5

Codice e descrizione pagamento	Banca d'appoggio
50% ALL'ORDINE/S.DO ANTIC. ALLA CONSEGNA	

Oggetto	Contatto	Tipo documento
TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	GEOM.MARTIGNONI 3451611149	***PREVENTIVO***

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	per le classi di esposizione XC4, XS3-XD3, XF1, XA2, armature interne in acciaio ad aderenza migliorata, fibre d'acciaio GREESMIX5® (se previsto), additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale IDROCONCRETE 1200® (se previsto), corredato di attestazioni Resistenza Chimica e Reazione al Fuoco rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN. CARATTERISTICHE TECNICHE: Volume Carico Fanghi mc.2,00 Capacità di stoccaggio Liquidi Leggeri lt.672. Disoleatore Statico con marcatura CE conforme alla Norma UNI EN 858-1, in monoblocco c.a.v. completo di: -N.1 foro di entrata-uscita per tubazioni DN250; -N.1 raccordo innesto in entrata con guarnizione in gomma elastomerica e relativo deflettore di calma in acciaio inox AISI 304; -N.2 setti in c.a.v.; -N.1 filtro per coalescenza realizzato con Moduli/Pacchi Lamellari con struttura alveolare; -N.1 dispositivo di chiusura automatica del tipo otturatore a galleggiante in acciaio inox AISI 304; -lastra di copertura carrabile traffico pesante h=20 cm. con n.3 fori da cm.60X60 per ghisa (ghisa esclusa); -manuale uso e manutenzione. Peso: ql.77,4+26,8 Garanzia di trattamento: D.Lgs.152/06 Tab.3 All.5 "Scarico in Acque Superficiali" limitatamente a SST e idrocarburi totali.							
VACM20H200	Vasca prefabbricata da mc.21,0 dim. est. cm.246x520xH200 senza cop. peso: ql.132,0 circa, da interrare con pareti tronco-coniche dello spessore di cm.10,5/12,5 circa, fondo dello spessore di cm.15 circa, rinforzata con n.2 pilastri verticali in c.a.v., prodotta in SERIE DICHIARATA con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzata in C.A.V. monoblocco con materiali certificati CE e contenuto di riciclato secondo i requisiti indicati nei Criteri Ambientali Minimi (CAM), calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK >55 N/mm²), conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1 e UNI 11104 per le classi di esposizione XC4, XS3-XD3, XF1, XA2, armature interne in acciaio ad aderenza migliorata, fibre d'acciaio GREESMIX5® (se previsto), additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale IDROCONCRETE 1200® (se previsto), corredata di attestazioni Resistenza Chimica e Reazione al Fuoco rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN, trattata con pittura elastomerica protettiva antifessurazione Elastocolor delle pareti esterne in calcestruzzo ad alta elasticità permanente ed elevata	N.	1,00	6.600,00	20,00	0,00	5.280,00	22

EDIL IMPIANTI 2 Srl
Via Andrea Costa, 139 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Tel. 0541 626370
C.F.\P.I.\N.Isc.Reg.Imprese di Rimini 04097670402 - R.E.A. di Rimini N.325282
Capitale Sociale Euro 150.000,00 i.v. - www.edilimpianti.it - info@edilimpianti.it
SOCIO UNI Licenza 0260 del 12/04/2023

Spett.le
F-INGEGNERIA SRL
VIA DANILO GAZZANI 8/2
CALDERARA DI RENO (BO)
ITALIA

Destinatario merce
NUOVA ROTATORIA
LOC. BOTTEGHINO
PARMA (PR)
ITALIA

Cod. Cli.	IVA	Partita IVA	Codice fiscale		Numero preventivo	Data preventivo	Validità	Pag.
9.165					**PR/2026/0001053/MZ**	**26/03/2026**	20/04/2026	3 / 5

Codice e descrizione pagamento	Banca d'appoggio
50% ALL'ORDINE/S.DO ANTIC. ALLA CONSEGNA	

Oggetto	Contatto	Tipo documento
TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	GEOM.MARTIGNONI 3451611149	***PREVENTIVO***

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	resistenza chimica.							
COPH20-246X520	Lastra di Copertura Carrabile H=20 cm. da cm.246x520xH20 con n.2 fori d'ispezione da cm.60x60 per ghisa (ghisa esclusa), peso: ql.63,6. Portata lastra: 7000 kg/mq (*) Il presente valore di portata è da intendersi come carico uniformemente distribuito già comprensivo di sovraccarichi permanenti e variabili fattorizzati. Lastra di Copertura prodotta in SERIE DICHIARATA con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzata in C.A.V. monoblocco con materiali certificati CE e contenuto di riciclato secondo i requisiti indicati nei Criteri Ambientali Minimi (CAM), calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK >55 N/mm²), conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1 e UNI 11104 per le classi di esposizione XC4, XS3-XD3, XF1, XA2, armature interne in acciaio ad aderenza migliorata, fibre d'acciaio GREESMIX5® (se previsto), additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale IDROCONCRETE 1200® (se previsto), corredata di attestazioni Resistenza Chimica e Reazione al Fuoco rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN.	N.	1,00	2.900,00	20,00	0,00	2.320,00	22
KITSOL2P_GQV50-16	KIT SOLLEV. CON N.2 POMPE COMPOSTO DA: - QUADRO ELETTRICO DI COMANDO E CONTROLLO CON LOGICA PLC CABLATO IN CASSA METALLICA IP55 CON RAPPORTO DI PROVA INDIVIDUALE, DA INSTALLARE A PARETE; - ALLARME OTTICO ACUSTICO E CONTAORE DIGITALE; - REGOLATORI DI LIVELLO (GALLEGGIANTI) INSTALLATI IN VASCA COMPLETI DI CONTRAPPESO E STAFFA DI REGOLAZIONE; - N.2 ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI DA 2,0 KW CON ALIMENTAZIONE TRIFASE Q=38MC\H P=5MT (QMAX=44MC\H PMAX=16MT); - TUBAZIONE DI MANDATA IN PVC PN16; - VALVOLA DI RITEGNO A PALLA IN GHISA/PVC; - CATENA IN ACCIAIO INOX PER ESTRAZIONE ELETTROPOMPA; - RACCORDI IN PVC PN16 AD INCOLLAGGIO; - MINUTERIA E STAFFE IN ACCIAIO INOX. COMPRESO MONTAGGIO IN VASCA. ESCLUSO COLLEGAMENTI ELETTRICI.	N.	1,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	22
ACCOP_KITSOL2P	Kit di Accoppiamento rapido Elettropompe Sommerse composto da: integrazione fornitura di n.2 piedi di accoppiamento in ghisa, n.4 tubi guida in acciaio inox AISI 304 3\4" tagliati a misura, n.2 nasi di connessione tubi guida, carpenteria e ferramenta inox AISI 304.	N.	1,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	22

EDIL IMPIANTI 2 Srl
Via Andrea Costa, 139 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Tel. 0541 626370
C.F.\P.I.\N.Isc.Reg.Imprese di Rimini 04097670402 - R.E.A. di Rimini N.325282
Capitale Sociale Euro 150.000,00 i.v. - www.edilimpianti.it - info@edilimpianti.it

Spett.le
F-INGEGNERIA SRL
VIA DANILO GAZZANI 8/2
CALDERARA DI RENO (BO)
ITALIA

Destinatario merce
NUOVA ROTATORIA
LOC. BOTTEGHINO
PARMA (PR)
ITALIA

Cod. Cli.	IVA	Partita IVA	Codice fiscale		Numero preventivo	Data preventivo	Validità	Pag.
9.165					**PR/2026/0001053/MZ**	**26/03/2026**	20/04/2026	4 / 5

Codice e descrizione pagamento	Banca d'appoggio
50% ALL'ORDINE/S.DO ANTIC. ALLA CONSEGNA	

Oggetto	Contatto	Tipo documento
TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	GEOM.MARTIGNONI 3451611149	***PREVENTIVO***

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
MAGG-KITSOL2P_INOX	Maggiorazione per fornitura Piping in Acciaio Inox AISI 304 tagliato a misura completo di valvole di ritegno\saracinesca in ghisa filettata, bocchettone\i di connessione in acciaio inox AISI 316, pezzi speciali previsti, carpenteria e ferramenta inox AISI 304.	N.	1,00	500,00	0,00	0,00	500,00	22
TBM-D700L	CHIUSINO GHISA 70X70 classe D400 telaio est. cm.70x70/ int. cm.56,6x55,8, peso: kg.50,50. Prodotto in ghisa sferoidale.	N.	6,00	240,00	0,00	0,00	1.440,00	22
TRASPVET6	TRASPORTO CON BILICO NS. VETTORE SE AGIBILE, ESCLUSO LO SCARICO. Si richiede la presenza di almeno n.2 persone per aggancio, sgancio e posizionamento del materiale munite di scale e DPI. Le aree di transito e manovra devono essere adeguatamente stabilizzate in piano e idonee per permettere l'accessibilità dal mezzo. All'arrivo del mezzo il Vs. preposto dovrà indicare l'area di posizionamento e provvedere a coordinare lo scarico materiale. **Si precisa che la prestazione\servizio di scarico è ESCLUSA dalla presente voce, sarà quindi cura del committente predisporre mezzo idoneo alla movimentazione\scarico del materiale. (Si prega di verificare pesi e schemi di legatura del materiale).	N.	2,00	600,00	0,00	0,00	1.200,00	22

RELAZDEPSISM-SP	Relazione di calcolo, tavola strutturale SPECIFICA per deposito sismico firmata da ns. tecnico abilitato e redatta in base alle condizioni di posa ed alla relazione geologica da Voi indicate (deposito a Vs. carico) ed inviata a mezzo mail. Sono esclusi oneri, versamenti, marche da bollo e presentazione nei pubblici uffici.	N.	1,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	22

RICICLATO	Edil Impianti 2 produce con un contenuto di materiale Riciclato /Recuperato/Sottoprodotto maggiore del 5% sul peso del prodotto, i propri manufatti in cls (a richiesta). Edil Impianti 2 è stata valutata in Conformità con Cert. N.193/CP/2 al "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto e del marchio di qualità" (REG-CP), alle regole particolari di sitema n.RP015/CP e alla prassi di riferimento UNI/PdR 88:2020.	N.		0,00	0,00	0,00	0,00	22

AUMENTI-PREZZI	L'INSTABILITA' DEL MERCATO DELLE MATERIE PRIME E LA DIFFICOLTA' NEL REPERIMENTO DELLE STESSE POTREBBERO CAUSARE AUMENTI, PERTANTO I PREVENTIVI RILASCIATI/INVIATI	N.		0,00	0,00	0,00	0,00	22

EDIL IMPIANTI 2 Srl
Via Andrea Costa, 139 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Tel. 0541 626370
C.F.\P.I.\N.Isc.Reg.Imprese di Rimini 04097670402 - R.E.A. di Rimini N.325282
Capitale Sociale Euro 150.000,00 i.v. - www.edilimpianti.it - info@edilimpianti.it
Licenza 0260 del 12/04/2023

Spett.le
F-INGEGNERIA SRL
VIA DANILO GAZZANI 8/2
CALDERARA DI RENO (BO)
ITALIA

Destinatario merce
NUOVA ROTATORIA
LOC. BOTTEGHINO
PARMA (PR)
ITALIA

Cod. Cli.	IVA	Partita IVA	Codice fiscale		Numero preventivo	Data preventivo	Validità	Pag.
9.165					**PR/2026/0001053/MZ**	**26/03/2026**	20/04/2026	5 / 5

Codice e descrizione pagamento	Banca d'appoggio
50% ALL'ORDINE/S.DO ANTIC. ALLA CONSEGNA	

Oggetto	Contatto	Tipo documento
TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	GEOM.MARTIGNONI 3451611149	***PREVENTIVO***

Codice articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	SARANNO RIVALUTATI AL MOMENTO DELL'EVENTUALE ORDINE.							

Disponibilità	Consegna	**TOTALE IMPONIBILE (Iva esclusa)**	**TOTALE IVA COMPRESA**
-	-	29.390,00	35.855,80

Validità ordine
L'offerta si intende in ogni caso subordinata alla accettazione per iscritto del cliente ed al successivo benestare degli organi direzionali della ns. azienda.
Sin d'ora le parti stabiliscono che qualora si verificassero dei ritardi nella consegna dei beni,rispetto a quelli contrattualmente stabiliti, determinata da lockdown nazionale parziale o totale che comporti un rallentamento o chiusura delle attivita' produttive, direttamente e/o indirettamente collegate al servizio e/o prestazione del Fornitore, alcuna penale sara' da imputare a quest'ultima, trattandosi di una ipotesi di evento imprevedibile.
Garanzia e assicurazione
Il credito della fornitrice, derivato dal presente contratto è garantito da COFACE per un determinato importo.
Modifica delle condizioni di pagamento.
Il committente dichiara di essere a conoscenza che il credito della fornitrice, derivanti dalle prestazioni richiamate nel presente contratto, è coperto da garanzia assicurativa in caso di insolvenza e/o inadempienza del committente e che, qualora la compagnia assicurativa della fornitrice non dovesse operare con riferimento agli ordini non ancora eseguiti o in corso d'opera per l'accertata inadempienza della committente alle sue obbligazioni, il contratto sottoscritto subirà delle modifiche con riferimento alle condizioni relative alle modalità di pagamento in favore della fornitrice, che dovranno avvenire anticipatamente al momento della consegna dell'opera, mediante bonifico bancario, salvo diverso accordo, con surroga dell' Assicurazione nei diritti dell'assicurato con riferimento ai soli crediti pagati. Il Committente dichiara espressamente di accettare la presente condizione, ritenuta essenziale ai fini della sottoscrizione del contratto.

Firma per accettazione Data _____ Firma_____

Condizioni generali di vendita
Le condizioni generali di vendita sono consultabili all'indirizzo <https://www.edilimpianti.it/condizioni-generali-di-vendita>
Con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto, l'acquirente dichiara espressamente di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 e segg. c.c., specificatamente le seguenti clausole: art.1)Validità Premesse;art.2 Accettazione Ordine; art.3) Annullamento ordini; art.4) Divieto di Cessione;art.5) Termini di consegna;art.6) Trasporto; art.7) Montaggio; art.8) Reclami;art.9) Collaudo; art.10)Pagamenti; art.11) Garanzie su materiale di produzione Edil Impianti 2 Srl a socio Unico;art.12) Termini e condizioni per l'azione di garanzia;art.13) Garanzia su prodotti e materiali non di produzione Edil Impianti 2 Srl a socio Unico; art.14) Dati tecnici;art.15) Foro competente;art.16) Informativa sul trattamento dei dati personali;art.17) Varie; art.18) Inadempimento;art.19) Clausola risolutiva espressa;art.20) Revisione prezzi; art.21) Garanzia; art.22) Modifica.

Firma per accettazione Data _____ Firma_____