Comune di Parma

CIG B8E8F11020

DD-2025-2983 DEL 05/11/2025

SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI
S.O. MOBILITA' SOSTENIBILE - 045010
PISTA CICLABILE PARMA- ALBERI DI VIGATTO

PROGETTO : ING. ROSARIA RAGAZZINI (Ord. Ing. Prov. PR 1567A)

PFTE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

T.2 PROGETTO DEL TRACCIATO CICLOPEDONALE

ELABORATO: PLANIMETRIA DI PROGETTO - 12/26

CODICE: PFTE.T.2.1.12

0 5m 10m 15m 20m 25m

Scala 1:250



INGOMBRO DEL SOLIDO DEL TRACCIATO CICLOPEDONALE DI PROGETTO

LA PIATTAFORMA CICLABILE SARA' DELIMITATA DA CORDOLI IN CLS DIM 31X25cm

BANCHINA STRADALE DI PROGETTO

BANCHINA STRADALE ESISTENTE

BANCHINA NON PAVIMENTATA

BANCHINA PAVIMENTATA

5,27 2,5 3,12 0,60 0,36 5,15 3,66 0,24

Sez. 10 1+521.78

Sez. 10.1 1+536.79

INTERFERENZA CON ACCESSO CARRAIO

ACCESSO CARRAIO CON INSTALLAZIONE DI 12.5ml DI CORDOLO SORMONTABILE

4,8 12,5

CARTELLO STRADALE DA RIPOSIZIONARE

PALO LINEA B.T.

Str. Martinella

RECINZIONE

PALO P.I.
Rif. Tav. serie PFTE.T.5

PALO LINEA B.T.

LINEA AEREA

FOSSETTO STRADALE ESISTENTE

Sez. 10.2 1+586.89

INGOMBRO DEL SOLIDO DEL TRACCIATO CICLOPEDONALE DI PROGETTO

LA PIATTAFORMA CICLABILE SARA' DELIMITATA DA CORDOLI IN CLS DIM 31X25cm

BANCHINA STRADALE DI PROGETTO

BANCHINA PAVIMENTATA

BANCHINA NON PAVIMENTATA

5,25 2,5 3,12 0,60 6,24 0,39 3,52

SEZIONE 10



SEZIONE 10.1



SEZIONE 10.2



LEGENDA :

- PASSO CARRAIO
- SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA RIMUOVERE E RIPOSIZIONARE
- LAMPIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- FERMATA TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA
- PALINA FERMATA AUTOBUS
- CESTINO PORTARIFIUTI
- CADITOIE
- POZZETTO ENEL
- POZZETTO FOGNATURA
- POZZETTO TELECOM
- POZZETTO GASDOTTO
- POZZETTO CIRC. GASDOTTO
- POZZETTO ACQUEDOTTO
- POZZETTO CIRC. ACQUEDOTTO
- POZZETTO
- POZZETTO CIRC.
- POZZETTO FIBRA OTTICA
- LINEA ELETTRICA
- FOGNATURA
- PALI LINEA ELETTRICA

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge, di questo elaborato è vietata la riproduzione e la cessione a terzi senza esplicita autorizzazione