Comune di Parma

CIG B8E8F11020

DD-2025-2983 DEL 05/11/2025

SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI
S.O. MOBILITA' SOSTENIBILE - 045010
PISTA CICLABILE PARMA- ALBERI DI VIGATTO

PROGETTO : ING. ROSARIA RAGAZZINI (Ord. Ing. Prov. PR 1567A)

PFTE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

T.2 PROGETTO DEL TRACCIATO CICLOPEDONALE

ELABORATO: PLANIMETRIA DI PROGETTO - 1/26

CODICE: PFTE.T.2.1.1

0 5m 10m 15m 20m 25m

Scala 1:250

TRACCIATO ESISTENTE
DI CUI TRACCIATO T1
RAPPRESENTA IL PROSEGUIMENTO

Pista ciclabile esistente

Rio Martinella

Supermercato

Parcheggio

0+000.00
Sez. 1

IL SIMBOLO RAPPRESENTA SEGNALETICA VERTICALE
EVENTUALMENTE INTERFERENTI CON IL TRACCIATO CICLABILE

Str. Martinella

BANCHINA STRADALE DI PROGETTO
c.f.r. Sezioni tecniche tav. serie PFTE.T.2.2

PALO P.I. ESISTENTE

LA PIATTAFORMA CICLABILE SARA' DELIMITATA
DA CORDOLI IN CLS DIM 31X25cm

0,31 2,5 0,31 1,19 0,38

BANCHINA ESISTENTE

FERMATA BUS ESISTENTE

0+050.05
Sez. 1.1

Stazione di servizio

IL PROGETTO PREVEDE L'INSERIMENTO DEL SOLIDO DEL TRACCIATO
CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL SOLIDO STRADALE

PAVIMENTAZIONE DEL TRACCIATO CICLOPEDONALE
COME DA PARTICOLARE STRATIGRAFICO A

FOSSO IL CUI TRACCIATO RESTA INALTERATO CON L'INSERIMENTO DEL
SOLIDO DEL TRACCIATO CICLOPEDONALE DI PROGETTO

CARTELLO STRADALE INTERFERENTE
DA RIMUOVERE E RIALLESTIRE

0+102.66
Sez. 1.2



SEZIONE 1.1



SEZIONE 1.2



LEGENDA :

- PASSO CARRAIO
- SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA RIMUOVERE E RIPOSIZIONARE
- FERMATA TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA
- PALINA FERMATA AUTOBUS
- CESTINO PORTARIFIUTI
- LAMPIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- CADITOIE
- POZZETTO ENEL
- POZZETTO GASDOTTO
- POZZETTO CIRC.
- PALINA GASDOTTO
- GASDOTTO
- SFIATO GASDOTTO
- FOGNATURA

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge, di questo elaborato è vietata la riproduzione e la cessione a terzi senza esplicita autorizzazione