Comune di Parma

CIG B8E8F11020

DD-2025-2983 DEL 05/11/2025

SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI
S.O. MOBILITA' SOSTENIBILE - 045010
PISTA CICLABILE PARMA- ALBERI DI VIGATTO

PROGETTO : ING. ROSARIA RAGAZZINI (Ord. Ing. Prov. PR 1567A)

PFTE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

T-2 PROGETTO DEL TRACCIATO CICLOPEDONALE

ELABORATO: PLANIMETRIA DI PROGETTO - 20/26

CODICE: PFTE.T.2.1.20

0 5m 10m 15m 20m 25m

Scala 1:250

RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE PEDONALE IN AUTOBLOCCANTI - Area145mq

RIMOZIONE DI CORDOLO 12/15X25cm - Sviluppo 73ml

AMPIEZZA DEL TRACCIATO CICLOPEDONALE

MARCIAPIEDE ESISTENTE OGGETTO DI RIMOZIONE

RACCORDO CON TRACCIATO CICLABILE PREVISTO DA PUA

Sez. 25.3 2+546.45

2,8 1,57 2,09 1,7 5,98 0,2

Parco giochi

RIMOZIONE DI CORDOLO 12/15X25cm Sviluppo 83ml

IL TRACCIATO CICLOPEDONALE VERRA' ALLESTITO IN PARTE SUL MARCIAPIEDE ESISTENTE ED IN PARTE SULL'AREA VERDE VERRA' APPLICATA LA SOLUZIONE STRATIGRAFICA A

NUOVO CORDOLO LATO PARCHEGGI dim.12/15X25cm - Sviluppo 80ml

NUOVO CORDOLO LATO AIUOLA dim.31X25cm - Sviluppo 80ml

BANCHINA PAVIMENTATA

CORSIA DI PARCHEGGIO

PALO P.I. ESISTENTE

EVENTUALE ALLESTIMENTO DI MARCIAPIEDE CON APPLICAZIONE DELLA SOLUZIONE STRATIGRAFICA "B" E POSA DI CORDOLATURA IN CLS 12/15X25cm

Str. Martinella

Sez. 26 2+566.53

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PRESSO L'ATTRAVERSAMENTO - 18mq
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI - 7mq
DEMOLIZIONE DI CORDOLATURA - 20ml

2,8 1,6 3,5 6,01 0,2 5,7 4,4

BANCHINA PAVIMENTATA

Str. Alberi

PALO P.I. ESISTENTE

Sez. 26.1 2+583.01

ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE

RACCORDO CON ATTRAVESAMENTO CICLOPEDONALE
Superficie 13mq - Cordolo 10ml

RIMOZIONE TUBAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE, COMPRESI POZZETTI DI TESTATA
Sviluppo 6ml

RIMODELLAZIONE DEL FOSSETTO LATERALE
Sviluppo 160ml

SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA RIMUOVERE E RICOLLOCARE

FORMAZIONE DEL TRACCIATO CICLOPEDONALE IN ADIACENZA ALLA PIATTAFORMA STRADALE
APPLICAZIONE DELLA SOLUZIONE STRATIGRAFICA "A"
DELIMITAZIONE CON CORDOLI dim. 31x25cm e 12/15x25cm lungo il ciglio stradale

2,64 0,65 3,77 5,88 12,7

DEMOLIZIONE DI MURETTA IN C.A.
H:150cm- L:150cm - sp.30cm

PORTALE DI SEGNALAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DA MANTENERE

Sez. 27 2+620.13

ZONA DI SOSTA N°5

ALLESTIMENTO ZONA DI SOSTA N.5:
- *Zona di sosta munita di panchine e bacheca*
- *Rastrelliera per biciclette (3 posti su entrambi i lati)*
- *Contenitori per raccolta differenziata dei rifiuti*

CORDOLO IN CLS DA RIMUOVERE - Sviluppo 40.6ml

IL TRACCIATO CICLOPEDONALE AFFIANCHERA' LA PIAZZOLA DI SOSTA BUS.
I TRATTI DI RACCORDO VERRANNO REALIZZATI CON STRATIGRAFIA DI PAVIMENTAZIONE DI TIPO A

BUS 18,3

CADITOIA LINEARE

PALO P.I. ESISTENTE

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE ESISTENTE

CADITOIA LINEARE

Sez. 27.1 2+640.11

BANCHINA PAVIMENTATA

2,56 2,81 2,0 6,86 0,87 12,8

RIMODELLAZIONE DEL FOSSETTO LATERALE
Sviluppo 160ml
SCAVO ESEGUITO CON SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA

Via Monte Orsaro

PALO P.I. ESISTENTE

EVENTUALE ALLESTIMENTO DI MARCIAPIEDE CON APPLICAZIONE DELLA SOLUZIONE STRATIGRAFICA "B" E POSA DI CORDOLATURA IN CLS 12/15X25cm

2,89 3,13 0,60 5,63 0,63 2,63

BANCHINA PAVIMENTATA

BANCHINA PAVIMENTATA

PALO P.I. ESISTENTE

**SEZIONE 25.3**



**SEZIONE 26**



**SEZIONE 26.1**



**SEZIONE 27**



**SEZIONE 27.1**



**LEGENDA :**

PASSO CARRAIO

SEGNALETICA STRADALE VERTICALE

LAMPIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

FERMATA TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA

PALINA FERMATA AUTOBUS

CESTINO PORTARIFIUTI

CADITOIE

POZZETTO ENEL

POZZETTO FOGNATURA

POZZETTO CIRC.

POZZETTO CIRC. GASDOTTO

POZZETTO CIRC. ACQUEDOTTO

POZZETTO TELECOM

POZZETTO FIBRA OTTICA

ARMADIETTO TELECOM

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge, di questo elaborato è vietata la riproduzione e la cessione a terzi senza esplicita autorizzazione